지게차로 자재 하역 중 넘어지는 자재에 깔림

일터안전에서 국민안심으로

재해개요

2023.05.27.(토) 06:50경 광주광역시 서구 소재, 「N건설(주) / 쌍촌동 OOOO 신축」현장에서 재해자가 지게차를 이용해 주방가구 자재 하역 작업을 보조하던 중, 넘어지는 자재에 깔려 사망

재해상황도

사고예방대책(안)

❍ **지게차 사용 중량물 취급 시 작업계획 수립(안전성 확인)**

- 작업지휘자와 유도자를 배치하여

① 적재된 자재 상태와 하역 방법, 이동경로 등을 결정하고

② 작업장소와 지게차 이동경로에 근로자 출입을 금지

산업재해예방
안전보건공단
광주광역본부